

<b>Название объекта</b>	Магазин Светофор
-----------------------------	------------------

### Спецификация оборудования и материалов

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Позиция	Климатическое оборудование	Наименование	Холод ( кВт )	Тепло ( кВт )	Цена (руб.)	Кол- во	Сумма (руб.)
П1	Приточная установка Wega Lite XP 500*800				70 567	1	70 567
	Комплект автоматики				27 283	1	27 283
В1	Вытяжная установка Wega Lite XP 500*800				66 475	1	66 475
	Комплект автоматики				25 408	2	50 815
	Изделия из оцинкованной стали 0,7 мм				850	262	222 700
	изоляция воздуховодов, упаковка	Пенофол С5			3 786	14	52 998
	Диффузор потолочный	YAR 600*600			2 860	12	34 320
	Решетка наружная	РН 500*800			2 730	2	5 460
	Монтажные работы				99 560	1	99 560
	Пусконаладочные работы				35 000	1	35 000
	Расходный материал				15 350	1	15 350
<b>ВСЕГО ЗА ОБОРУДОВАНИЕ:</b>							<b>530 618</b>
<i>Монтаж (включая расходный материал):</i>							<b>149 910</b>
<i>Транспортные расходы</i>							<b>8 000</b>
<b>И Т О Г О:</b>							<b>688 528</b>

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Позиция	Климатическое оборудование	Наименование	Холод ( кВт )	Тепло ( кВт )	Цена (руб.)	Кол- во	Сумма (руб.)
П1	Сплит система потолочная CUA 60 HR		17,00	19,00	106 860	2	213 720
	Трасса				1 400	10	14 000
	Монтажные работы				8 000	2	16 000
	Расходный материал				2 000	2	4 000
<b>ВСЕГО ЗА ОБОРУДОВАНИЕ:</b>							<b>227 720</b>
<i>Монтаж (включая расходный материал):</i>							<b>20 000</b>
<i>Транспортные расходы</i>							<b>1 000</b>
<b>И Т О Г О:</b>							<b>248 720</b>